



Szentendre, Belvárosi csapadékvíz elvezetés munkálatainak építés-kivitelezés: 2. sz. változás bejelentés

Sz.	Eredeti tétel szövege	Mennyiség	Egység	Új tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Változás	Indoklás	Összes Költség változás	Összes Mennyiségi változás	Egység	Eredeti ár: Ft/egység (A+D)	Módosított egységár: Ft/egység (A+D)
-----	-----------------------	-----------	--------	----------------------	-----------	--------	----------	----------	-------------------------	----------------------------	--------	-----------------------------	--------------------------------------

**Bontási munkák**

3	Kiemelt útszegély bontása, a törmelék elszállításával	12	m	Kiemelt útszegély bontása, a törmelék elszállításával	15	m	Többlet bontás terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	2 862 Ft	3	m	954	
4	Útburkolat bontása, a törmelék elszállításával	31	m <sup>2</sup>	Útburkolat bontása, a törmelék elszállításával	43	m <sup>2</sup>	Többlet bontás terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	34 680 Ft	12	m <sup>2</sup>	2 890	

**Alépitményi munkák**

1	Munkaárok földkiemelésé közművesített területen, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokából.	93	m <sup>3</sup>	Munkaárok földkiemelésé közművesített területen, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokából.	118,5	m <sup>3</sup>	Többlet bontás terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	30 524 Ft	25,5	m <sup>3</sup>	1 197	
3	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kő és szennyezőanyag mentes	26	m <sup>3</sup>	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kő és szennyezőanyag mentes	47	m <sup>3</sup>	Többlet bontás terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	23 226 Ft	21	m <sup>3</sup>	1 106	
4	Talajjavító réteg készítése homokból, cső alatti ágyazat és vezeték felett és mellett	67	m <sup>3</sup>	Talajjavító réteg készítése homokból, cső alatti ágyazat és vezeték felett és mellett	71	m <sup>3</sup>	Többlet bontás terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	18 600 Ft	4	m <sup>3</sup>	4 650	

**Felépítványi munkák**

1	D 500 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, SN8,	27,9	m	D 500 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárkba, SN8,	43,6	m	Többlet bontás terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	396 770 Ft	15,7	m	25 272	
14	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivétel	6	db	Önkormányzat által igényelt címeres öntöttvas fedlap	6	db	más típusú fedlap a megrendelői igények szerint	fedlap megrendelői igények szerint változtatása	402 300 Ft	0	db	45 100	112 150
23	WING 300-as folyóka öntöttvas ráccsal, 1,5 m elemhossz	8	db	Hauraton FASERFIX KS 300 folyóka, 1,0 m elemhossz, D400 terh. Öv Ráccsal, rögzítéssel, mely mellé közvetlenül lehet burkolni	12,0	m	más típusú folyóka a megrendelői igények szerint	Közvetlen mellé lehet burkolni a folyókának a kockakövekk el	1 037 540 Ft	0	m	88 640	145 555

**Burkolat helyreállítás**

1	Útbetonalap ill. járda beton készítése homokos ágyazat tömörítéssel	43,5	m <sup>3</sup>	Útbetonalap ill. járda beton készítése homokos ágyazat tömörítéssel	49,5	m <sup>3</sup>	Többlet építés terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	133 800 Ft	6	m <sup>3</sup>	22 300	
4	AC 22 kötő aszfalt kötőréteg helyreállítása bitumenemulziós permetezéssel (6; 7 cm vtg.)	2,5	m <sup>3</sup>	AC 22 kötő aszfalt kötőréteg helyreállítása bitumenemulziós permetezéssel (6; 7 cm vtg.)	3,4	m <sup>3</sup>	Többlet építés terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	104 940 Ft	0,9	m <sup>3</sup>	116 600	
5	AC 11 kopó aszfalt kötőréteg helyreállítása bitumenemulziós permetezéssel (4; 5 cm vtg.)	1,6	m <sup>3</sup>	AC 11 kopó aszfalt kötőréteg helyreállítása bitumenemulziós permetezéssel (4; 5 cm vtg.)	2,2	m <sup>3</sup>	Többlet építés terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	70 560 Ft	0,6	m <sup>3</sup>	117 600	
6	3 cm öntött aszfaltburkolat készítése (MA),	0,4	m <sup>2</sup>	3 cm öntött aszfaltburkolat készítése (MA),	6,0	m <sup>2</sup>	Többlet építés terv módosítás miatt	Terv mód SZCs-V-111m	172 654 Ft	5,6	m <sup>2</sup>	30 831	

**Költségvetésben nem szereplő munkák**

2				D700 acél cső és védőbeton bontása kontrás lejtéviszony miatt, törmelék 5 km-en belüli elszállításával	5,1	m <sup>3</sup>	Eredeti tervekben nem szereplő beton szerkezetek bontása	Az útban lévő szerkezetek elbontása szükséges a megvalósítás-hoz.	170 723 Ft	5,1	m <sup>3</sup>		33 475
3				Feltárt betoncső és zsilip bontása, a törmelék 5 km-en belüli elszállításával.	7,5	m <sup>3</sup>	Eredeti tervekben nem szereplő beton szerkezetek bontása	Az útban lévő szerkezetek elbontása szükséges a megvalósítás-hoz.	251 063 Ft	7,5	m <sup>3</sup>		33 475

**B BUILD & TRADE KFT**  
 1172 Budapest, Cinkotai út 49.  
 Adószám: 23927164-2-42  
 Banksz.: 10103056-36913900-01003009  
 5.