

SZOFRICS					
Tételszám	Tétel megnevezése	Egység	Egységár	Mennyiség	Költség(nettó ár)
ÚTÉPÍTÉS ÉS FORGALOMTECHNIKA					
	Aszfaltburkolat bontása szállítással	m ²	0 Ft	206	0 Ft
	Földmunka - bevágás, szállítással	m ³	0 Ft	398	0 Ft
	Tükör készítése tömörítéssel Trg≥96%	m ²	0 Ft	2134	0 Ft
	M22 mechanikai alakpréteg alapréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	437	0 Ft
	AC22 kötőréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	134	0 Ft
	AC16 kopóréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	84	0 Ft
	ZH-2/5-ös zúzotthomok ágyazat szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	14	0 Ft
	6 cm vastag térkő fektetése és besöprése szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ²	0 Ft	465	0 Ft
	Süllyesztett szegély építése C20/25-32/F1 betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	290	0 Ft
	Kiemelt szegély építése C20/25-32/F1 betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	273	0 Ft
	Döntött szegély építése C20/25-32/F1 betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	20	0 Ft
	KRESZ tábla 3 hónapi ideiglenes kihelyezése (Egyéb veszély+ FRV kieg)	db	0 Ft	1	0 Ft
	Terelési állapot	db	0 Ft	1	0 Ft
Összesen:					0 Ft
Összesen bruttó 27% ÁFA-val:					0 Ft