




A-A METSZET, Liliom utca - gyalogátkelő megszüntetés




B-B METSZET, Liliom utca - gyalogátkelő létesítés




C-C METSZET, Tábor utca meglévő - gyalogátkelő átépítés




D-D METSZET, Dunakanyar krt - Pilisi Parkerdő Zrt. kocsifelhajtó



Dunakanyar krt. Árpád utca - közép-sziget megszüntetés, létesítés



Dózsa György út, Tábor utca - közép-sziget beépítés




Pályaszerkezetek:

- 4 cm AC 11 (mF) aszfalt kopóréteg
7 cm AC-22/F aszfalt kötőréteg
9 cm AC-32/F aszfalt alaprég
20 cm CKt cementstabilizáció alaprég
25 cm homokos kavics fagyvédő réteg
- 4 cm AC 11 (mF) aszfalt kopóréteg
4 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
15 cm CKt cementstabilizáció alaprég
15 cm homokos kavics fagyvédő réteg
- 6 cm egy. beton térkő burkolat
3 cm ZH-2/4 zúzott homok ágyazat
15 cm Ckt hidraulikus kötőanyaggal stabilizált kavics
10 cm homokos kavics fagyvédő réteg
- 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
15 cm CKt cementstabilizáció alaprég
10 cm homokos kavics fagyvédő réteg
- Kiemelt szegély,
C 20/25 XF2 betongerendán, hézagolva
- Kerti szegély,
C 20/25 XF2 betongerendán, hézagolva
- 4 cm MA 11 aszfalt kopóréteg 50 cm szélességben
7 cm MA 11 aszfalt kötőréteg 0,25 m szélességben
- 4 cm AC 11 (mF) aszfalt kopóréteg szőnyegezés, 4 cm marással, kellőfűtéssel

Tervezés tárgya:

SZENTENDRE
Dózsa György út
Liliom utca, Telep utca, Árpád utca
Kiviteli terv
Útépítés
Mintakeresztszelvények

Tervrajz:



VIA-COMP
Mérnöki Iroda Kft.

Tervszám:	28/2015.	Rajzsám:	U-4	Méretarány:	M=1:250
Megbízó - generáltervező:	SIGNALTERV Kft.	Tervező:	VIA-COMP Mérnöki Iroda Kft.		
Tervező:	<i>Visnyei Ilona</i>	Ellenőr:	<i>Visnyei Ilona</i>	Dátum:	2016. február 17.

Székhely :
1225. Budapest
Zrínyi utca 13.
Telef: 207-1200
Mobil: 20-33 88 757
E-mail: visnyei.ilona@viacompkft.hu